

M01 - BENS EDIFICADOS

Inventário

Ficha N°: 232-PRS/24-0002-00098

Data: 08.03.24

Município: Lajeado, Rio Grande do Sul

Localidade: São Bento

Denominação do Bem: Igreja Católica São Bento

Endereço/Localização: Rua Carlos Spohr Filho

Proprietário original:

Proprietário atual:

Uso original: Institucional - religioso

Uso atual: Institucional - religioso

Latitude: -29.455495

Longitude: -52.032893

Erro Horizontal:

Proteção Existente:

Proteção Proposta:

(X) GP1 - conservação rigorosa

() GP2 - conservação intermediária

() GP3 - conservação volumétrica

Bens Móveis:

Observações:

Foto:



Figura 01: Igreja Católica São Bento

Data: 21.09.2024

Valores estabelecidos ao bem:

A igreja católica de São Bento possui **valor tradicional e evocativo** por representar o centro da comunidade de São Bento, uma das localidades mais antigas do município de Lajeado, antigo distrito e hoje nome de bairro. Mantém o uso tradicional como igreja da comunidade católica de São Bento, sendo assim uma importante referência coletiva, muito representativa para a localidade. Possui um cemitério e câmaras mortuárias ao lado, que reforçam o seu papel religioso e institucional. Além disso, a edificação possui valor arquitetônico, por ser um exemplar do estilo arquitetônico neorromânico, muito característico nas regiões de colonização alemã. Apresenta uma implantação de destaque no terreno, acessada por meio de escadaria imponente que destaca a simetria e



axialidade da edificação, configurando-se assim como um elemento referencial na paisagem.

Estado de Conservação	Estado de Preservação	Potencial de Conservação e Reuso
(X) Muito bom () Bom () Regular () Precário () Risco de desaparecimento	(X) Preservado () Pouco alterado () Muito alterado () Descaracterizado	(X) Muito bom () Bom () Pouco () Inviável ao reuso
OBS:	OBS.:	OBS:

Histórico:

A primeira capela da comunidade católica de São Bento, era de madeira. Após a sua demolição, foi cimentada a Pedra Angular da nova igreja, evento realizado em 20 de março de 1949, dando início a construção do novo templo (atual).

Documentação Iconográfica:

Levantamento fotográfico atual:



Figura 02: Fachada frontal e lateral leste
Data 21.09.2024



Figura 03: Fachada frontal e lateral leste
Data 21.09.2024

Imagens complementares (entorno, edificações):





Figura 04: Vista da rua Carlos Spohr Filho (lado leste)
Data 21.09.2024



Figura 05: Vista da rua Carlos Spohr Filho (lado oeste)
Data 21.09.2024

ANÁLISE ARQUITETÔNICA:

Trata-se de um exemplar da arquitetura religiosa da imigração alemã de estilo neorromânico, muito característico dessa etnia. Possui uma configuração bastante comum dessa arquitetura, com uma nave simples com altar-mor ao fundo, sem capelas laterais, torre única centralizada e destacada na fachada frontal. Os elementos de estilo podem ser identificados pelas janelas com arco romano, arcaturas lombardas no topo da torre e contrafortes nas paredes laterais.

ENTORNO:

Está localizada ao longo da via principal do bairro de São Bento, em frente à Sociedade Esportiva São Bento. As propriedades do entorno variam entre: um caráter rural com lote maiores e áreas de plantação, e uma área de loteamento recente com lotes tradicionais, construções de apenas um pavimento de altura.

IMPLANTAÇÃO:

A edificação está implantada de forma que a fachada principal fica paralela à rua Carlos Spohr Filho, afastada aproximadamente 22 metros do eixo da via. Construída rente a fachada leste (esquerda) da Igreja, se encontra uma edificação que abriga as câmaras mortuárias e após, encontra-se o Cemitério Católico de São Bento. O lote possui ajardinamento com grama e alguns arbustos.

ACESSOS:

O lote não possui cercamento, em torno da Igreja e Câmara Mortuária, já o cemitério possui fechamento com muro de alvenaria e acesso por um portão de metal.

O acesso de pedestres ao lote e à igreja acontece por uma escada com aproximadamente 23 degraus e o acesso de veículos por via interna na divisa direita do lote.

ESTRUTURA:

REVESTIMENTOS:

ESQUADRIAS:

As portas são em madeira e as janelas têm perfil metálico e vitrais.

COBERTURA:




Planta de situação atualizada:



Imagem: Google Earth

Croqui / planta baixa:



Obs.: medidas aproximadas, mapa cedido pelo governo municipal.

Fontes:

Prefeitura Municipal de Lajeado. Bairros de Lajeado.

Disponível em: <https://www.lajeado.rs.gov.br/conteudo/3356/931/>

Locais pesquisados:

Observações:



